



ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

GAZDASÁGI ÉS MŰKÖDTETÉSI IGAZGATÓSÁG
MŰSZAKI FŐOSZTÁLY
ÜZEMFENNTARTÁSI OSZTÁLY

Műszaki leírás, műszaki tartalom

A Barankovics István Irodaházban lévő 4 db személyfelvonó cseréje (911/2025)

Feladat:

4 db személyfelvonó cseréje (2 db duplex felvonócsoporthoz), gépház nélküli kivitelűre, melyeket aknában belülről kell telepíteni.

Jelenlegi felvonó adatok

Nyilvántartási szám	Sebesség	Teherbírási	Megállók száma	Emelőmagasság	Gépház elhelyezése
I. Ütem					
05-0919	1,6 m/s	1 000 kg	8	28,17 m	Felső gépház
05-0524	1,6 m/s	800 kg	8	28,17 m	Felső gépház
II. Ütem					
05-0503	1,6 m/s	1 000 kg	8	28,17 m	Felső gépház
05-0721	1,6 m/s	800 kg	8	28,17 m	Felső gépház

Jelenleg az I. és a II. ütem felvonó csoportjai duplexként működnek, az egy ütembe tartozó felvonók cseréje egyidőben végzendő.

Ajánlatkérő (Megrendelő) a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátja a következőket: a feladatokkal érintett felvonókra vonatkozóan – a Makovsky és Társai Kft. által készített – felmérések során készült dokumentumok, alapadatokat tartalmazó dokumentumok, előzetes tervek.

Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) feladatai minden felvonó kapcsán (Vállalkozói feladatok):

- Bontási terv készítése
- Meglévő aknába a jelenlegi paraméterek megtartásával új berendezés tervezése (gépház nélküli felvonók, aknában belülről elrendezéssel), engedélyezési dokumentációk elkészítése, engedélyeztetési eljárás lefolytatása, beleértve a statikai szakvélemény készítését a rögzítések helyére, módjára kitérve
- Organizációs dokumentáció készítése
- Felvonók bontása, meglévő hajtóművek leszerelése, elhelyezése meglévő gépházban belül

- Bontott anyagok elszállítása és hulladékok kezelése (kivéve jelenleg meglévő hajtóművek)
- Tervezett berendezések telepítése, beszabályzása
- Felvonók üzembe helyezése, használatbavételi dokumentáció összeállítása, átadás szakhatóság részére
- A munka során minden kapcsolódó szakági munka elvégzése aknafalakon belül
- Mentési dokumentáció összeállítása, valamint mentési oktatás szervezése 10 fő részére
- EPH rendszerbe való bekötés Felvonónként belső tabló kulcsos kapcsolóval, melynek feladata felvonó kivétele a gyűjtő vezérlésből (csak belső parancsra reagáljon)

Egyéb követelmények:

- A II. ütemben az I. ütemben telepített felvonókkal azonos típusú felvonókat kell telepíteni.
- Rozsdamentes ajtólapok és portálok
- Kabinbelső ajtóval szemben teljes tükör
- Fülketablóval szembeni oldalon rozsdamentes korlát
- Burkolható fülkepadozat (végső burkolás megrendelő feladata)
- Duplex – fel-le gyűjtővezérlés
- Felvonók CE tanúsítványának megléte
- Nyertes ajánlat szerinti időtartamra garancia és a garancia időtartama alatt garancia fenntartó karbantartás
- Anyagok szállításához szükséges organizáció és költségek vállalása
- GSM modulós vész hívó rendszer kiépítése, Megrendelő kijelölt telefonjára átjelzés (SIM kártyát Megrendelő biztosítja)
- Bontási munkát megelőzően Vállalkozó tájékoztatja megrendelőt a szükséges védelmek kialakításának módjáról, időpontjáról
- A Megrendelő által végzendő következő feladatok időpontját a Felek előre egyeztetik: Aknaajtó nyílások javítása és a fülke padló burkolat elhelyezése

Ütemezés:

Vállalkozó az I. ütemben szereplő felvonók bontását abban az esetben kezdi meg, amennyiben a szükséges tervek, engedélyekkel rendelkezik, a szerelés megkezdéséhez szükséges összes berendezés/anyag rendelkezésre áll.

Vállalkozó a II. ütemben szereplő felvonók bontását abban az esetben kezdi meg, amennyiben az I. ütem felvonóinak átadás-átvételi eljárása sikeresen lezajlik. Ezt követően az I. ütem szerinti sorrend betartását vállalja.

A Vállalkozó köteles elvégezni minden munkát, beépíteni minden eszközt, berendezést, anyagot, melyek az új felvonók, berendezések, teljesítés során létrejött eredmény rendeltetésszerű, biztonságos használatra alkalmas, üzemképes, hiba- és hiánymentes megvalósításhoz, új felvonók, berendezések beépítéséhez, működőképességéhez, a vonatkozó szabványoknak és jogszabályoknak, előírásoknak való megfeleléshez, a Megrendelő, az illetékes hatóságok (szervezetek) általi elfogadáshoz, átvételhez szükségesek.

Vállalkozónak nem feladata a következők kivitelezése (ezekről a Megrendelő gondoskodik):

- aknanyílások lezárása beesés elleni védelem kialakítása,
- a felvonó fülkékben a padló burkolat elhelyezése,
- a felvonóaknák nyílásaiban a külső küszöbök, ajtótokok javítása
- tűzjelző rendszer kiépítése vezérlőszekrényig
- betáplálás kiépítése új főkapcsolóig.

A Vállalkozó ajánlata, feladata tartalmaz minden anyagot, berendezést, eszközt, és munkát, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés szerinti feladatok elvégzéséhez szükséges. A Vállalkozó feladata, ajánlata magában foglalja minden eszközre, berendezésre, anyagra – beleértve az eszközök, berendezések, anyagok rögzítéséhez, tartozásához (függesztéséhez, támasztásához) szükséges szerkezeteket is – vonatkozóan a gyártást, beszerzést, helyszínre szállítást, a beépítés helyére juttatást, a beépítést, összeszerelést és rendszerbe illesztést, illetve mindezek összes költségeit.

Mellékelve: a feladatokkal érintett felvonókra vonatkozóan – a Makovsky és Társai Kft. által készített – felmérések során készült dokumentumok, alapadatokat tartalmazó dokumentumok, előzetes tervek

A mellékelt dokumentumokban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, azok ellenőrizendők.